

2021年3月

金 抜 設 計 書

工事名称 国際教養大学学生寮大規模改修工事（長寿命化対策工事）

【建築工事】

秋田県秋田市山王中園町10番33号
松橋・花田 設計共同企業体
代表者 株式会社松橋設計
電話 018-865-0104 Fax 018-864-9292

工 事 総 括 表

No. 1

名 称	単 位	金 額	備 考
大 仕 訳			
I こまち寮改修建築工事	1式		
II こまち寮EV工事	1式		
III カフェテリア厨房増築工事	1式		
直接工事費			
IV 共 通 仮 設 費	1式		
純工事費			
V 現 場 管 理 費	1式		
工事原価			
VI 一 般 管 理 費	1式		
工事価格			
VII 消 費 税 相 当 額 10%	1式		
総 合 計			

内 訳 明 細 書

No. 2

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A こまち寮改修建築工事						
1 直接仮設工事		1	式			
2 土工事		1	式			
3 コンクリート工事		1	式			
4 鉄筋工事		1	式			
5 防水工事		1	式			
6 タイル工事		1	式			
7 木工事		1	式			
8 屋根工事		1	式			
9 金属工事		1	式			
10 左官工事		1	式			
11 木製建具工事		1	式			
12 金属製建具工事		1	式			
13 ガラス工事		1	式			
14 塗装工事		1	式			
15 内外装工事		1	式			
16 雑工事		1	式			
17 家具工事		1	式			
18 とりこわし工事		1	式			
19 備品工事		1	式			
計						

内 訳 明 細 書

No. 3

	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直 接 仮 設 工 事						
	墨 出 し	RC一般	5,089	m ²			
	整 理 清 掃 片 付	RC一般	5,089	m ²			
	養 生	RC一般	5,089	m ²			
	外 部 足 場	枠組W900 8ヶ月	5,227	m ²			
	ネ ッ ト 状 シ ー ト 養 生		5,227	m ²			
	安 全 手 摺		642	m			
	小 幅 ネ ッ ト 張 り		994	m			
	内 部 足 場	脚立	4,884	m ²			
	内 部 足 場	シャブ	18.2	m ²			
	内 部 足 場	階段	165	m ²			
	内 部 足 場	枠組棚 5~5.7m	22.4	m ²			
	外 部 階 段 足 場		77.0	m ²			
	仮 設 材 運 搬 費	枠組	5,227	m ²			
	仮 設 材 運 搬 費	脚立	4,884	m ²			
	仮 設 材 運 搬 費	シャブ	18.2	m ²			
	仮 設 材 運 搬 費	階段	242	m ²			
	仮 設 材 運 搬 費	シート	5,227	m ²			
	仮 設 材 運 搬 費	安全手摺	642	m			
	仮 設 材 運 搬 費	小幅ネット	994	m			
	仮 設 材 運 搬 費	枠組棚	22.4	m ²			
	小 計						

内 訳 明 細 書

No. 4

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 土 工 事						
砕 石	RC-40	0.5	m ³			
ポリエチレンフィルム	(7)0.15	4.7	m ²			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 5

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	コンクリート工事					
	普通コンクリート	18-15	0.5	m ³		
	普通コンクリート	24-18	0.7	m ³		
	コンクリート打設手間	捨コン 人力	0.5	m ³		
	コンクリート打設手間	基礎 50m ³ 未満	0.7	m ³		
	コンクリートポンプ圧送基本料金	50m ³ 以下	1	回		
	小 計					

内 訳 明 細 書

No. 6

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 鉄 筋 工 事						
鉄 筋 S D 2 9 5 A	D10	0.02	t			
鉄 筋 S D 2 9 5 A	D13	0.04	t			
鉄 筋 加 工 組 立		0.06	t			
鉄 筋 運 搬 費		0.06	t			
ス ク ラ ッ プ 控 除		0.01	t			
あ と 施 工 ア ン カ ー	D13	36	本			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 7

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5 防 水 工 事						
(外 部)						
改質アスファルト防水	単層 平場	1,424	m ²			
改質アスファルト防水	複層 平場・立上り	1.4	m ²			
改質アスファルト防水	単層 立上り	312	m ²			
シ ー リ ン グ	MS-2 10×10 サツ廻り	2,061	m			
シ ー リ ン グ	MS-2 15×10目地, 庇廻り	2,414	m			
塗 膜 防 水	平場 下地調整共	221	m ²			
アルミ製押えアングル	L型 K-10 シーリング共	12.8	m			
既 存 ド レ ン 清 掃		25	ヶ所			
既 存 防 水 洗 浄		2,330	m ²			
(内 部)						
床目地シーリング	MS-2 20×10	4.8	m			
塗 布 防 水		4.8	m ²			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 8

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6 タイル工事						
(外 部)						
床 600角タイル		21.3	㎡			
壁磁器質タイル	400×200	39.3	㎡			
柱ポータータイル		21.5	㎡			
(内 部)						
床 600角タイル	600×150含む	24.9	㎡			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 9

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7 木 工 事						
壁化粧杉材ルーバー	エントランスR面壁 45×30@75	75.9	m ²			
杉板張り	無上小 (7)9 本実	6.5	m ²			
杉化粧柱	無上小 60×60	11.0	m			
杉化粧柱	90×90	631	m			
杉化粧柱	105×105	1,179	m			
杉鴨居・敷居	無上小 105×40, 150×45	8.6	m			
木製巾木	H60	5.7	m			
タタミ寄せ		142	m			
雑巾摺		3.9	m			
配線ボックス	杉集成材 W200×50	1,227	m			
杉材リブ	無上小 25×25	129	m ²			
杉材リブ点検口	無上小 25×25	160	ヶ所			
木製ハシゴ掛け	無上小	320	ヶ所			
天井化粧杉材リブ	無上小 45×30@75	44.3	m ²			
化粧杉材ルーバー	無上小・吊ボルト共 45×30@75	46.2	m ²			
廻り縁	無上小 木製30×30	13.2	m			
配線ボックス	杉集成材 50×30	1,388	m			
カーテンボックス	杉集成材 W150×100	21.4	m			
他木製目隠しパネル	無上小・柱金物共 靴洗い場	1	ヶ所			
スロープ手摺	H800	3.2	m			
レンジフード目隠し	無上小・ボルト吊り H760	1	ヶ所			
木製上り框	杉集成材 45×90	20.3	m			
木製建具枠	杉集成材 t25~40 W<200	2,790	m			
木製建具枠	杉集成材 t25 W≥200	19.9	m			
木材梱包・運搬・搬入費		1	式			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 10

	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	屋 根 工 事						
	折 版 葺	H150	14.0	m ²			
	ケ ラ バ 包 み		5.0	m			
	軒 先 面 戸		2.8	m			
	タ イ ト フ レ ー ム		5.6	m			
	止 め 面 戸		2.8	m			
	小 計						

内 訳 明 細 書

No. 11

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9 金 属 工 事						
(外 部)						
既存笠木取外し再設置		386	m			
ステンスタラップ [°] 取外し再設置	屋外階段A 92.6㎡	1	ヶ所			
アルミ製ルーバー取外し再設置	屋外階段B	1	式			
屋 外 階 段 B 改 修	ササ・踏み面・手摺 溶融亜鉛メッキ	1	式			
避難用ハッチ設置	梯子共	57	ヶ所			
改修ドレーン新設	100Φ 横型	9	ヶ所			
改修ドレーン新設	100Φ 縦型	7	ヶ所			
煙突上部GL鋼板	水切新設	1	ヶ所			
タテ樋新設	鋼管100Φ	115	m			
アルミ笠木新設	W275	33.1	m			
アルミ笠木新設	コーナー 275	2	ヶ所			
アルミEXP.J新設	刈り750 耐火帯 屋根+屋根 W350	4.7	m			
アルミEXP.J新設	刈り750 耐火帯 外壁+屋根 W250	5.8	m			
アルミEXP.J新設	刈り750 耐火帯 外壁+屋根 W425	1.3	m			
アルミEXP.J新設	刈り750 耐火帯 外壁+外壁	11.0	m			
アルミEXP.J新設	刈り750 耐火帯 外壁コーナー	22.2	m			
アルミEXP.J新設	刈り7150 耐火帯 屋根+屋根 W550	7.1	m			
アルミEXP.J新設	刈り7150 耐火帯 外壁+屋根 W370	4.6	m			
アルミEXP.J新設	刈り7150 耐火帯 外壁コーナー	24.4	m			
ステンスタラップ [°] 用背カゴ [°] 新設	L7.200	1	ヶ所			

内 訳 明 細 書

No. 12

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内 部)						
既存樹脂製手摺取外し再設置		90.0	m			
ステンレスEXP. J新設	ｸﾘｱ750 床+床	8.5	m			
ステンレスEXP. J新設	ｸﾘｱ7150 床+床	7.3	m			
ステンレスEXP. J新設	ｸﾘｱ7150 床ｺｰﾅｰ	12.0	m			
アルミ EXP. J新設	ｸﾘｱ750 内壁+内壁	18.9	m			
アルミ EXP. J新設	ｸﾘｱ750 天井+天井	6.7	m			
アルミ EXP. J新設	ｸﾘｱ750 天井ｺｰﾅｰ	1.8	m			
アルミ EXP. J新設	ｸﾘｱ7150 内壁+内壁	8.5	m			
アルミ EXP. J新設	ｸﾘｱ7150 天井+天井	7.3	m			
アルミ EXP. J新設	ｸﾘｱ7150 天井ｺｰﾅｰ	12.0	m			
SUSノンスリップ新設	W40	163	m			
階段ビニハンド新設	FB 下地共	15.3	m			
軽量鉄骨壁下地新設	50形	1,301	㎡			
軽量鉄骨壁下地新設	65形 @300	1,016	㎡			
軽量鉄骨壁下地新設	65形 @450	15.8	㎡			
軽量鉄骨天井下地新設	ｲﾝｻｰﾄ含む 19形 @225	196	㎡			
軽量鉄骨天井下地新設	ｲﾝｻｰﾄ含む 19形 @300	2,644	㎡			
軽量鉄骨天井下地新設	ｲﾝｻｰﾄ含む 19形 @360	218	㎡			
軽量鉄骨壁下地開口補強	W65	940	m			
軽量鉄骨天井下地開口補強	450角	35	ヶ所			
塩ビ廻り縁新設		2,936	m			
塩ビ廻り縁新設	ｺｰﾅｰ	893	m			
ステンレス床目地新設	W15	17.3	m			
ステンレス沓摺新設	W40	16.5	m			
天井点検口新設	450角	35	ヶ所			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 13

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10 左 官 工 事						
外 壁 面 事 前 調 査	目視・打診 マーキング、計測 図面記入	4,330	m ²			
外 壁 ク ラ ッ ク 補 修	ボンド・Uカットシール	1,400	m			
外 壁 欠 損 部 補 修	アンカーピンニング エポキシ樹脂注入	30.0	m ²			
建 具 廻 り モ ル タ ル 充 填	外部	162	m			
建 具 廻 り モ ル タ ル 充 填	内部	1,013	m			
コ ン ク リ ー ト 直 均 し 仕 上	防水下地	1.2	m ²			
床 タ イ ル 下 地 モ ル タ ル		46.3	m ²			
床 モ ル タ ル 塗 り 金 ゴ テ		4.7	m ²			
床 既 存 コ ン ク リ ー ト 面 下 地 調 整		4,043	m ²			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 14

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11 木 製 建 具 工 事						
WD-102		2	ヶ所			
WD-201		80	ヶ所			
WD-201A		80	ヶ所			
WD-202		1	ヶ所			
WD-203		1	ヶ所			
WD-204		1	ヶ所			
WD-205		1	ヶ所			
WD-206		1	ヶ所			
WD-207		1	ヶ所			
WD-208		1	ヶ所			
WD-209		1	ヶ所			
WD-210		4	ヶ所			
WD-211		3	ヶ所			
TB-201		1	ヶ所			
TB-202		1	ヶ所			
P-201		9	ヶ所			
P-202		1	ヶ所			
P-203		1	ヶ所			
P-204		1	ヶ所			
P-205		3	ヶ所			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 15

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12 金 属 製 建 具 工 事						
(鋼 製 建 具)						
LSD-201		1	ヶ所			
SD-101		81	ヶ所			
SD-101A		81	ヶ所			
SD-105		1	ヶ所			
SD-106		2	ヶ所			
SD-108		1	ヶ所			
SD-201		3	ヶ所			
SD-202		1	ヶ所			
SD-203		4	ヶ所			
SD-204		9	ヶ所			
SW-201		9	ヶ所			
取 付 費		1	式			
運 搬 費		1	式			

内 訳 明 細 書

No. 16

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(アルミ製建具)						
AD-101	取付・運搬共	1	ヶ所			
AD-102	取付・運搬共	1	ヶ所			
AD-103	取付・運搬共	3	ヶ所			
AD-103a	取付・運搬共	1	ヶ所			
AD-106	取付・運搬共	4	ヶ所			
AD-113	取付・運搬共	3	ヶ所			
AD-113a	取付・運搬共	1	ヶ所			
AD-201	取付・運搬共	1	ヶ所			
AD-213	取付・運搬共	1	ヶ所			
AD-214	取付・運搬共	2	ヶ所			
AD-6	移設	1	ヶ所			
AW-101	取付・運搬共	171	ヶ所			
AW-101a	取付・運搬共	15	ヶ所			
AW-102	取付・運搬共	84	ヶ所			
AW-102a	取付・運搬共	11	ヶ所			
AW-103	取付・運搬共	1	ヶ所			
AW-104	取付・運搬共	1	ヶ所			
AW-104a	取付・運搬共	1	ヶ所			
AW-105	取付・運搬共	1	ヶ所			
AW-107	取付・運搬共	4	ヶ所			
AW-118	取付・運搬共	1	ヶ所			
AW-118A	取付・運搬共	1	ヶ所			
AW-120	取付・運搬共	3	ヶ所			
AW-130	取付・運搬共	1	ヶ所			
AW-130a	取付・運搬共	3	ヶ所			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 17

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13 ガラス工事						
透明ガラス	P3	3.2	m ²			
透明ガラス	P5	2.7	m ²			
透明網入ガラス	PW6.8	5.7	m ²			
強化ガラス	ST5	14.7	m ²			
複層ガラス	F4+A12+PW6.8	10.2	m ²			
複層ガラス	F4+A12+P3	6.2	m ²			
複層ガラス	F4+A12+P5	3.6	m ²			
複層ガラス	LE4+A12+FW6.8	3.4	m ²			
複層ガラス	P3+A12+P3	324	m ²			
複層ガラス	LE4+A12+PW6.8	46.5	m ²			
複層ガラス	P5+A12+P5	43.1	m ²			
グラデーションフィルム		42.9	m ²			
ガラス面清掃		593	m ²			
ガラスシーリング		1,738	m			
ガラスシーリング	防火用	242	m			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 18

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14 塗 装 工 事						
(外 部)						
S O P 塗 り	鉄鋼面 B種	168	m ²			
木材保護着色塗装	木部 B種	610	m ²			
S O P 細 物	鉄鋼面 B種	567	m			
トップコート塗 り	DP 下地調整共	4,056	m ²			
複 層 塗 材 E	防水形 下地調整共	78.9	m ²			
コンクリート面撥水塗装		195	m ²			
(内 部)						
S O P 塗 り	鉄鋼面 B種	33.1	m ²			
S O P 塗 り	建具面	1,040	m ²			
S O P 細 物	鉄鋼面 B種	153	m			
E P 塗 り	ボート面一般 素地B種	1.5	m ²			
E P 塗 り	ケイカル板面一般 素地B種	154	m ²			
E P 塗 り	コンクリート面一般 素地B種	118	m ²			
E P 塗 り	コンクリート面見上 素地B種	103	m ²			
E P - G 塗 り	コンクリート面一般 素地B種	67.2	m ²			
C L 塗 り	木部 B種	912	m ²			
C L 細 物	木部 B種	8,267	m			
U C 塗 り	木部	4.9	m ²			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 19

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15 内 外 装 工 事						
床 ビニル床タイル	(7)3	2,713	m ²			
ビニル床シート	(7)2	163	m ²			
抗菌性ビニル床シート	(7)2	20.2	m ²			
ネダフォーム	(7)65 (LDK)	28.6	m ²			
ネダフォーム	(7)95 (LDK)	1.5	m ²			
ネダフォーム	(7)40	102	m ²			
ネダフォーム	(7)80	4.7	m ²			
複合フローリング	(7)12	30.1	m ²			
ラワン合板	(7)12	116	m ²			
防 塵 塗 装		91.6	m ²			
タ タ ミ	縁なし 半帖	120	枚			
タ タ ミ	(7)50 1帖	9	枚			
乾 式 二 重 床	パーテイルホート (7)20	80.9	m ²			
タイルカーペット	(7)6.5	996	m ²			
ビニル巾木	H60	3,888	m			
階段用ビニル巾木		25.4	m			
壁 マグネット白板クロス		26.2	m ²			
マグネット黒板クロス		27.7	m ²			
シーリング石膏ボード	(7)12.5	63.7	m ²			
石 膏 ボ ー ド	(7)12.5	2,381	m ²			
石 膏 ボ ー ド	(7)12.5 硬質ウレタンフォーム(7)30	1,348	m ²			
ビニルクロス	下地調整共	208	m ²			
不燃ビニルクロス	下地調整共	8,101	m ²			
強化石膏ボード	(7)21+21	39.1	m ²			
強化石膏ボード	(7)12.5+12.5	18.5	m ²			

内 訳 明 細 書

No. 20

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遮 音 パ ネ ル	(7)10	106	m ²			
不 燃 メ ラ ミ ン 化 粧 板	(7)3	60.9	m ²			
グ ラ ス ウ ー ル ボ ー ド	(7)25	192	m ²			
掲 示 用 ク ロ ス		14.8	m ²			
珪 酸 カ ル シ ウ ム 板	(7)8	72.5	m ²			
珪 酸 カ ル シ ウ ム 板	(7)8 硬質ウレタンフォーム(7)30	28.7	m ²			
掲 示 用 ベ ニ ヤ	(7)5.5	14.8	m ²			
壁 既 存 下 地 調 整	コンクリート面	5,886	m ²			
天井化粧石膏ボード	(7)9.5	196	m ²			
ロ ッ ク ウ ー ル 吸 音 板	(7)9 石膏ボード(7)9.5	55.4	m ²			
ロ ッ ク ウ ー ル 吸 音 板	(7)9 フラック 石膏ボード(7)9.5	162	m ²			
石 膏 ボ ー ド	準不燃 (7)9.5	2,114	m ²			
遮 光 ネ ッ ト		13.5	m ²			
ビ ニ ル ク ロ ス		24.2	m ²			
不 燃 ク ロ ス		3,912	m ²			
グ ラ ス ウ ー ル	24K (7)50	2,173	m ²			
グ ラ ス ウ ー ル	24K (7)100	2,329	m ²			
ウ レ タ ン 発 泡	100×30 サツ廻り	124	m			
ウ レ タ ン 吹 付	(7)30 欠損部	632	m ²			
天井コンクリート面下地調整		1,390	m ²			
防 湿 気 密 シ ー ト		3,369	m ²			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 21

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16 雑 工 事						
(外 部)						
内 照 式 館 名 板	SUS HL	1	台			
バルコニー手摺杉板	既存下地補強共	526	m ²			
目 隠 し ル ー バ ー	E7コン部分	144	m ²			
目 隠 し ル ー バ ー	吹付 (テラス上部)	18.2	m ²			
C B 化 粧 積 み	両面化粧 (7)100	2.4	m ²			
フ ラ ワ ー ボ ッ ク ス	杉板張り	27	ヶ所			
(内 部)						
ユ ニ ッ ト バ ス	1216	1	台			
シャワー・トイレユニット	1014	80	台			
シャワー・トイレユニット	1116	80	台			
ユ ニ ッ ト バ ス	1216 パリアフリー	4	台			
ユ ニ ッ ト シャ ワ ー	812	1	台			
洗 面 化 粧 台	W600	160	台			
洗 面 化 粧 台	車椅子対応	4	台			
大型テンキーボックス		1	台			
メ ー ル ボ ッ ク ス	1個用	315	台			
室 内 物 干 ワ イ ヤ ー		321	ヶ所			
昇 降 式 物 干	1本式 手動	4	ヶ所			
消 火 器 ス タ ン ド	UFB-3F-2401	11	台			
消 火 器 ケ ー ス	UFB-3F-910	10	台			
消 火 器	ABC10型	38	本			
ワ ー ロ ン 紙		28.6	m ²			
誘 導 標 識		49	ヶ所			

内 訳 明 細 書

No. 22

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
システムキッチンA	L2135	2	ヶ所			
システムキッチンB	L2735	2	ヶ所			
食器棚・家電収納		4	ヶ所			
防虫網貼替		22.4	m ²			
樹脂製カーテンボックス	レール付	278	m			
遮光カーテン	1.5倍ヒダ 1.5×1.4	161	ヶ所			
レースカーテン	1.5倍ヒダ 1.5×1.4	160	ヶ所			
ベッド用遮光カーテン	ヒダ無し 2.1×1.0	320	ヶ所			
ベッド用レール	シングル	320	ヶ所			
ロールスクリーン	2.05×3.45 2 ⁺	4	台			
ロールスクリーン	1.0×3.45 2 ⁺	2	台			
ロールスクリーン	0.8×3.45 2 ⁺	6	台			
ロールスクリーン	共同キッチン 1.6×1.5	4	台			
ロールスクリーン	管理人室 2.5×2.1	1	台			
ロールスクリーン	洗面・脱衣 1.2×2.0	80	台			
ロールスクリーン	ラウンジ 1.5×1.4	9	台			
ロールスクリーン	RAオフィス 1.5×1.4	1	台			
掲 示 板	1.4×0.9	1	ヶ所			
掲 示 板	1.2×0.9	1	ヶ所			
掲 示 板	0.9×0.9	1	ヶ所			
化粧シート貼り		14.4	m ²			
乳白アクリル	(7)3	0.6	m ²			
タオル掛け	バリアフリー	4	本			
室 名 札	プレートA	3	ヶ所			
室 名 札	プレートB	1	ヶ所			
室 名 札	プレートC	160	ヶ所			
室 名 札	切り文字A	164	ヶ所			

内 訳 明 細 書

No. 23

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
室 名 札	切り文字B	15	ヶ所			
室 名 札	切り文字C	13	ヶ所			
室 名 札	コーナー	3	ヶ所			
室 名 札	ピクト	7	ヶ所			
館 内 案 内 板	900×900	1	ヶ所			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 24

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17 家 具 工 事						
受 付 カ ウ ン タ ー	C-1	1	ヶ 所			
ハ イ カ ウ ン タ ー テ ー ブ ル	C-2	1	ヶ 所			
ゲ ー ム カ ウ ン タ ー	C-3	1	ヶ 所			
カ ウ ン タ ー	C-4	1	ヶ 所			
カ ウ ン タ ー	C-5	9	ヶ 所			
カ ウ ン タ ー	C-6	9	ヶ 所			
カ ウ ン タ ー	C-7	9	ヶ 所			
手 洗 い カ ウ ン タ ー	SC-1	1	ヶ 所			
手 洗 い カ ウ ン タ ー	SC-2	1	ヶ 所			
手 洗 い カ ウ ン タ ー	SC-3	1	ヶ 所			
ラ イ ニ ン グ カ ウ ン タ ー	L-1	1	ヶ 所			
ラ イ ニ ン グ カ ウ ン タ ー	L-1a	1	ヶ 所			
ラ イ ニ ン グ カ ウ ン タ ー	L-2	1	ヶ 所			
ラ イ ニ ン グ カ ウ ン タ ー	L-2a	1	ヶ 所			
ラ イ ニ ン グ カ ウ ン タ ー	L-3	1	ヶ 所			
ラ イ ニ ン グ カ ウ ン タ ー	L-7	4	ヶ 所			
ラ イ ニ ン グ カ ウ ン タ ー	L-8	4	ヶ 所			
ラ イ ニ ン グ カ ウ ン タ ー	L-9	1	ヶ 所			
木 製 ベ ン チ	B-1	1	ヶ 所			
棚	T-1	1	ヶ 所			
棚	T-1a	1	ヶ 所			
棚	T-1b	1	ヶ 所			
吊 り 収 納	T-2	1	ヶ 所			
戸 棚	T-3	1	ヶ 所			
本 棚	T-4	3	ヶ 所			
脱 衣 棚	T-5	1	ヶ 所			

内 訳 明 細 書

No. 25

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
脱 衣 棚	T-6	2	ヶ所			
脱 衣 棚	T-8	4	ヶ所			
家具類取付運搬費		1	式			
ベッド間パーティション		160	台			
ミニキッチン	K-1	1	ヶ所			
ミニキッチン	K-2	1	ヶ所			
キッチン	K-3	10	ヶ所			
キッチンカウンター	KC-1	2	ヶ所			
食 器 棚	KC-2	1	ヶ所			
スチールラック	ST-1	1	ヶ所			
スチールラック	ST-2	1	ヶ所			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 26

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18 とりこわし工事						
【 外 部 】						
避難ハッチ撤去		57	ヶ所			
屋外階段撤去	踊り場C-PL	1	式			
折版屋根撤去		14.0	m ²			
ドレン撤去		16	ヶ所			
タテ樋撤去	鋼管	115	m			
目地シーリング撤去		2,414	m			
アルミ建具撤去		613	m ²			
スチール建具撤去		350	m ²			
グレーチング撤去	1.3×0.4	1	ヶ所			
エキスパンション撤去		164	m			
アルミ笠木撤去		2.6	m			
アルミアングル撤去		12.8	m			
床150角タイル撤去	モルタル下地共	30.3	m ²			
コンクリートカッター		61.4	m			
外壁塗装材撤去	アスベスト混入 処分共	0.4	m ²			
コンクリート壁撤去		0.5	m ³			
館名板撤去	ガラス製 1.0×0.6	1	ヶ所			
鋼管煙突撤去		13.5	m			
【 内 部 】						
床Pタイル撤去		3,557	m ²			
カーペットタイル撤去	パンチカーペット共	281	m ²			
ビニル巾木撤去	ササ巾木共	4,499	m			
ステンレスノンスリップ ^o 撤去		177	m			
床タイル撤去	モルタル下地共	19.1	m ²			
床見切撤去		19	m			

内 訳 明 細 書

No. 27

細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
タ タ ミ 撤 去		6	帖			
木 床 組 撤 去	H150~250	66.4	m ²			
床 合 板 撤 去		65.9	m ²			
ビニル床シート撤去		320	m ²			
タ タ ミ 寄 せ 撤 去	雑巾摺共	30.7	m			
壁 壁 ク ロ ス 撤 去		216	m ²			
壁 ボ ー ド 撤 去		7,046	m ²			
壁 合 板 撤 去		31.9	m ²			
壁 L G S 下 地 撤 去		204	m ²			
壁 木 間 仕 切 撤 去		2,548	m ²			
グラスウールボード撤去	(7)25	191	m ²			
天井 天 井 ク ロ ス 撤 去		1,950	m ²			
天 井 ボ ー ド 撤 去	一重	2,653	m ²			
天 井 ボ ー ド 撤 去	二重	314	m ²			
天 井 L G S 撤 去		2,967	m ²			
C B 壁 撤 去		4	m ³			
トイレブース撤去	扉共	5.9	m ²			
木 製 建 具 撤 去		435	m ²			
カ ウ ン タ ー 撤 去	1.8×0.6	1	ヶ所			
メ ー ル ボ ッ ク ス 撤 去		372	ヶ所			
メ ー ル ボ ッ ク ス 架 台 撤 去	カウンター共	1	ヶ所			
飾 り 棚 撤 去		1	ヶ所			
樹 脂 手 摺 撤 去	平型	15.3	m			
壁付カーテンレール撤去		333	m			
アコーデ`ィオンカーテン撤去	W3.2×2.7	1	ヶ所			

内 訳 明 細 書

No. 28

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調 理 台 撤 去	W2.1×0.9	4	台			
流し台・コンロ台撤去	吊り戸共	1	ヶ所			
ユニットバス撤去	1216	95	ヶ所			
洗面化粧台撤去	タカ掛け共 W600	94	台			
カガミ・手摺撤去		1	ヶ所			
コンクリート類集積・積込		17.3	m ³			
内装材類集積・積込		214	m ³			
撤 去 材 運 搬	DID区間無 3.0km コンクリート類	1.9	m ³			
撤 去 材 運 搬	DID区間無 9.5km 木材類	70.7	m ³			
撤 去 材 運 搬	DID区間無 14km がれき類	5.0	m ³			
撤 去 材 運 搬	DID区間無 14km ボード類	127	m ³			
撤 去 材 運 搬	DID区間無 14km ガラス類	2.1	m ³			
撤 去 材 運 搬	DID区間無 14km 繊維くず	0.4	m ³			
撤 去 材 運 搬	DID区間無 14km 廃プラ類	15.8	m ³			
発 生 材 処 分 費	コンクリート類	4.4	t			
発 生 材 処 分 費	木材類	42.4	t			
発 生 材 処 分 費	がれき類	7.9	t			
発 生 材 処 分 費	ボード類	97.6	t			
発 生 材 処 分 費	ガラス類	5.3	t			
発 生 材 処 分 費	廃プラ類	12.6	t			
発 生 材 処 分 費	繊維くず	0.3	t			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 29

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
19 備 品 工 事						
既 存 ロ フ ト ベ ッ ト	360台 分解・移動・組立	1	式			
既 存 収 納 タ ン ス	92台 移動・再設置					
机	103台 移動・再設置					
椅 子	117台 移動・再設置					
ミ ニ 冷 蔵 庫	164台 移動・再設置					
ロ ビ ー 布 張 り 椅 子	8台 移動・再設置					
ロ ビ ー 木 製 カ ウ ン タ ー	1台 移動・再設置					
冷 蔵 庫	2台 移動・再設置					
オ ー ブ ン レ ン ジ	1台 移動・再設置					
炊 飯 器	2台 移動・再設置					
掃 除 用 ロ ッ カ ー	2台 移動・再設置					
ロ ビ ー テ ー ブ ル 木 製	2台 移動・再設置					
ロ ビ ー テ ー ブ ル	1台 移動・再設置					
ロ ビ ー テ ー ブ ル	1台 移動・再設置					
ロ ビ ー ソ フ ァ ー	10台 移動・再設置					
ラ ウ ン ジ 電 子 レ ン ジ	7台 移動・再設置					
ロ ビ ー 円 形 テ ー ブ ル	3台 移動・再設置					
収 納 タ ン ス 新 設	800×550×1350	232	台			
書 棚 新 設		324	台			

内 訳 明 細 書

No. 30

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロフトベット	50台 処分	1	式			
収納タンス	279台 処分					
書棚	371台 処分					
机	268台 処分					
椅子	254台 処分					
デスクライト	371台 処分					
ベット	1台 処分					
ロビー棚	3台 処分					
ロビー木製間仕切	2台 処分					
I Hコンロ1口	8台 処分					
電子レンジ	1台 処分					
炊飯器	3台 処分					
湯沸器	3台 処分					
テーブル	5台 処分					
椅子丸スツール	19台 処分					
ロビー椅子	22台 処分					
ロビーテーブル	3台 処分					
ロビーソファ	7台 処分					
ロビーソファ	3台 処分					
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 31

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ こまち寮 E V 工事						
6 人 乗 り E V	2号機	1	台			
2 枚 戸 片 引 き 用		4	ヶ所			
計						

内 訳 明 細 書

No. 32

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ カフェテリア厨房増築工事						
1 直 接 仮 設 工 事		1	式			
2 土 工 事		1	式			
3 地 業 工 事		1	式			
4 コ ン ク リ ー ト 工 事		1	式			
5 型 枠 工 事		1	式			
6 鉄 筋 工 事		1	式			
7 鉄 骨 工 事		1	式			
8 防 水 工 事		1	式			
9 木 工 事		1	式			
10 金 属 工 事		1	式			
11 左 官 工 事		1	式			
12 木 製 建 具 工 事		1	式			
13 金 属 製 建 具 工 事		1	式			
14 ガ ラ ス 工 事		1	式			
15 塗 装 工 事		1	式			
16 内 外 装 工 事		1	式			
17 雑 工 事		1	式			
18 家 具 工 事		1	式			
19 厨 房 工 事		1	式			
20 と り こ わ し 工 事		1	式			
21 外 構 工 事		1	式			
計						

内 訳 明 細 書

No. 34

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 土 工 事						
根 切		352	m ³			
床 付		108	m ²			
盛 土	B種	5.3	m ³			
埋 戻 し		78.9	m ³			
建設発生土運搬	BH0.8 10t 9.5km	268	m ³			
土工機械運搬		1	式			
砕 石	RC-40	26.8	m ³			
ポリエチレンフィルム	(7)0.15	41.0	m ²			
土間下断熱材	(7)25	34.2	m ²			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 35

細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 地 業 工 事						
材 料 費	セメント系	50.0	t			
労 務 費		5	日			
削 孔 消 耗 費		360	m			
注 入 消 耗 費		47.0	m ³			
動 力 費		5	日			
機 械 損 料	本体	5	日			
機 械 損 料	プラント	5	日			
機 械 運 搬 費		1	式			
機 械 組 立 ・ 解 体		1	式			
技 術 管 理 費		1	式			
室 内 配 合 試 験 費		1	式			
モ ー ル ド コ ア 試 験 費		1	ヶ所			
頭 部 コ ア 試 験 費		1	ヶ所			
全 長 コ ア 試 験 費		1	ヶ所			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 36

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート工事					
	普通コンクリート	18-15	5.4	m ³		
	普通コンクリート	21-18	16.3	m ³		
	普通コンクリート	24-18	180	m ³		
	コンクリート打設手間	捨コン ホンプ	5.4	m ³		
	コンクリート打設手間	基礎 50m3未満	23.0	m ³		
	コンクリート打設手間	基礎 50~100m3	77.0	m ³		
	コンクリート打設手間	土間コン	40.0	m ³		
	コンクリート打設手間	躯体	10.0	m ³		
	コンクリート打設手間	押えコン	13.5	m ³		
	コンクリート打設手間	雑	2.8	m ³		
	コンクリート打設手間	デッキコン ホンプ	30.0	m ³		
	コンクリートポンプ 圧送基本料金	~50m3	7	回		
	コンクリートポンプ 圧送基本料金	50m3以上	1	回		
	コンクリートポンプ 圧送	50m3/回を超える	27.0	m ³		
	小 計					

内 訳 明 細 書

No. 37

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5 型 枠 工 事						
普通合板型枠	基礎	225	m ²			
打放し合板型枠B種	基礎	214	m ²			
打放し合板型枠C種		170	m ²			
打放し合板型枠B種	立上り	85.0	m ²			
普通合板型枠	立上り	84.0	m ²			
打放し面補修	B種	299	m ²			
型枠運搬費	4t	778	m ²			
止水板	H150	54.2	m			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 38

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6 鉄 筋 工 事						
鉄 筋 S D 2 9 5 A	D10	8.0	t			
鉄 筋 S D 2 9 5 A	D13	3.0	t			
鉄 筋 S D 2 9 5 A	D16	0.7	t			
鉄 筋 S D 3 4 5	D19	1.2	t			
鉄 筋 S D 3 4 5	D22	3.5	t			
鉄 筋 加 工 組 立		15.8	t			
鉄 筋 運 搬 費	4t	15.8	t			
鉄 筋 ガ ス 圧 接	D19	30	ヶ所			
鉄 筋 ガ ス 圧 接	D22	114	ヶ所			
溶 接 金 網	デッキ上, 1F増打分 6φ 150×150	387	m ²			
ス ク ラ ッ プ 控 除		0.5	t			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 39

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7 鉄 骨 工 事						
H 形 鋼	SS400	10.6	t			
角 型 鋼 管	BCR295	6.1	t			
溝 形 鋼	SS400	0.4	t			
角 型 鋼 管	STKR400	0.1	t			
鋼 板	SS400	2.5	t			
鋼 板	SN490B	0.8	t			
鋼 板	SN490C	0.6	t			
副 資 材	アンカーボルト含む	20.1	t			
H T B ボ ル ト		0.5	t			
ボ ル ト		0.1	t			
工 場 加 工 費		20.1	t			
工 場 溶 接 費		20.1	t			
錆 止 塗 装 費		20.1	t			
現 場 建 方 費		20.1	t			
ボ ル ト 締 付 費		20.1	t			
運 搬 費		20.1	t			
場 重 機 械 器 具		20.1	t			
デ ッ キ プ レ ー ト	材工	250	m ²			
無 収 縮 モ ル タ ル		14	ヶ所			
ス ク ラ ッ プ 控 除		0.8	t			
超 音 波 探 傷 試 験		1	式			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 40

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8 防 水 工 事						
シ ー ト 防 水	(7)2.0 平場 増張	68.0	㎡			
シ ー ト 防 水	(7)1.5 平場 機械固定	435	㎡			
シ ー ト 防 水	(7)1.5 立上り 機械固定	116	㎡			
塗 布 防 水	内外共	409	㎡			
シ ー リ ン グ	MS-2 10×10 サツ廻り	131	m			
シ ー リ ン グ	MS-2 15×10 サツ廻り	245	m			
シ ー リ ン グ	PU 20×10 打継ぎ	54.6	m			
既 存 防 水 下 地 調 整	立上り共	246	㎡			
ア ル ミ ア ン グ ル	フラット型 K-8	92.3	m			
ア ル ミ 水 切 ア ン グ ル		92.3	m			
ハ ° ラ ハ ° ッ ト 天 端 塗 膜 防 水	W200	47.8	m			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 41

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	木 工 事					
	杉 化 粧 柱	150×150	20.7	m		
	額 縁	杉集成材 t25 W≤105	43.3	m		
	框	100×60	1.6	m		
	タ タ ミ 寄 せ		12.3	m		
	木 建 枠	120×45	29.3	m		
	幅 木	H60	28.1	m		
	杉 板 張 り	無上小 (7)9	20.4	m ²		
	丸 柱 化 粧 リ ン	5.8m ² 90×45@90 φ800	1	ヶ所		
	壁 見 切	無上小 45×30	4.0	m		
	小 計					

内 訳 明 細 書

No. 42

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10 金 属 工 事						
天 井 イ ン サ ー ト	デッキ用	250	m ²			
ア ル ミ 笠 木	W300	76.9	m			
ア ル ミ 笠 木	コーナ-300	9	ヶ所			
ア ル ミ E X P . J	クリ750 屋根+屋根	19.0	m			
ア ル ミ E X P . J	クリ750 外壁コーナ-	8.8	m			
ア ル ミ E X P . J	クリ750 内壁+内壁	2.3	m			
ア ル ミ E X P . J	クリ750 天井コーナ-	6.4	m			
ア ル ミ E X P . J	クリ750 天井+天井	5.5	m			
ス テ ン レ ス E X P . J	クリ750 床+床(重載荷用)	5.9	m			
ス テ ン レ ス E X P . J	クリ750 床コーナ-	2.3	m			
軒 天 ア ル ミ 見 切	オーバ-ハンク 80×30	9.0	m			
ア ル ミ 水 切	土台	74.8	m			
ス テ ン レ ス ド レ ン	コ抜き共 100Φ 縦型	3	ヶ所			
ス テ ン レ ス ド レ ン	100Φ 縦型 打込	1	ヶ所			
ス テ ン レ ス ド レ ン	100Φ 横型 打込	4	ヶ所			
捨 て 笠 木		76.9	m			
ス テ ン レ ス タ ラ ッ プ	19φピット内	27	ヶ所			
軽 量 鉄 骨 壁 下 地	50形	198	m ²			
軽 量 鉄 骨 壁 下 地	65形	250	m ²			
軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	@225 19形 下張なし	105	m ²			
軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	@300 19形 下張なし	323	m ²			
軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	25形	15.3	m ²			
軽 量 鉄 骨 壁 下 地 開 口 補 強		61.0	m			
軽 量 鉄 骨 天 井 下 地 開 口 補 強	450角	15	ヶ所			

内 訳 明 細 書

No. 43

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タ テ 樋	鋼管100φ	39.0	m			
タ テ 樋 保 温 筒	(7)25 100φ	15.5	m			
外 壁 アル ミ パ ネ ル	(7)2	3.4	㎡			
外 壁 ス テ ン レ ス タ ラ ッ プ	L4200	1	ヶ 所			
床 下 点 検 口	600角	9	ヶ 所			
天 井 点 検 口	450角	15	ヶ 所			
建 具 V レ ー ル		3.2	m			
ス テ ン レ ス 貼 り	(7)0.8 HL	181	㎡			
天 井 廻 り 縁	塩ビ製	386	m			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 44

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11 左 官 工 事						
コンクリート直均し仕上	防水下地	245	㎡			
コンクリート直均し仕上	薄張物下地	324	㎡			
コンクリート直均し仕上	厚張物下地	163	㎡			
コンクリート直均し仕上		16.8	㎡			
コンクリート刷毛引き仕上		8.5	㎡			
笠木天端コンクリート直均し		76.9	m			
セルフレベルング	(7)10 セメント系	18.8	㎡			
建具廻りモルタル充填	外部	8.9	m			
建具廻りモルタル充填	内部	28.6	m			
既存床コンクリート下地調整		442	㎡			
釜場モルタル仕上		2	ヶ所			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 45

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12 木 製 建 具 工 事						
WD-212	取付・運搬共	1	ヶ所			
WD-213	取付・運搬共	1	ヶ所			
WD-214	取付・運搬共	1	ヶ所			
WD-215	取付・運搬共	2	ヶ所			
WD-216	取付・運搬共	1	ヶ所			
TB-203	取付・運搬共	1	ヶ所			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 46

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13 金属製建具工事						
(シャッター)						
LS-201	取付・運搬共	1	ヶ所			
LS-202	取付・運搬共	1	ヶ所			
LS-203	取付・運搬共	1	ヶ所			
LS-204	取付・運搬共	1	ヶ所			
LS-205	取付・運搬共	1	ヶ所			
LS-206	取付・運搬共	1	ヶ所			
(アルミ製建具)						
AD-104	取付・運搬共	1	ヶ所			
AD-202	取付・運搬共	1	ヶ所			
AD-203	取付・運搬共	1	ヶ所			
AD-204	取付・運搬共	1	ヶ所			
AD-205	取付・運搬共	1	ヶ所			
AD-205A	取付・運搬共	1	ヶ所			
AD-206	取付・運搬共	4	ヶ所			
AD-207	取付・運搬共	1	ヶ所			
AD-208	取付・運搬共	1	ヶ所			
AD-209	取付・運搬共	1	ヶ所			
AD-210	取付・運搬共	1	ヶ所			
AD-211	取付・運搬共	1	ヶ所			
AD-212	取付・運搬共	4	ヶ所			
AD-215	取付・運搬共	1	ヶ所			
AW-115	取付・運搬共	1	ヶ所			
AW-201	取付・運搬共	3	ヶ所			
AW-202	取付・運搬共	1	ヶ所			
AW-203	取付・運搬共	2	ヶ所			

内 訳 明 細 書

No. 47

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-204	取付・運搬共	1	ヶ所			
AW-205	取付・運搬共	1	ヶ所			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 48

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	ガラス工事					
	透明ガラス P3	4.0	m ²			
	透明ガラス P5	8.9	m ²			
	型 ガ ラ ス F4	3.4	m ²			
	複 層 ガ ラ ス F4+A12+P3	2.4	m ²			
	複 層 ガ ラ ス F4+A12+P5	4.8	m ²			
	複 層 ガ ラ ス P3+A12+FW6.8	2.2	m ²			
	複 層 ガ ラ ス P3+A12+P3	7.2	m ²			
	透 明 ポ リ カ (7)5	3.0	m ²			
	ガ ラ ス 面 清 掃	32.6	m ²			
	既 存 ガ ラ ス 面 清 掃	21.0	m ²			
	ガ ラ ス シ ー リ ン グ	138	m			
	ガ ラ ス シ ー リ ン グ 防火用	11.3	m			
	小 計					

内 訳 明 細 書

No. 49

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15 塗 装 工 事						
複 層 塗 材 E	防水形 下地調整共	248	m ²			
C L 塗 り	木部 B種	9.3	m ²			
C L 細 物	木部 B種	110	m			
E P 塗 り	ポ-ト面一般 素地B種	20.5	m ²			
E P 塗 り	コンクリート面一般 素地B種	5.8	m ²			
E P - G 塗 り	ケイカ板面一般 素地B種	165	m ²			
E P - G 塗 り	ケイカ板面見上 素地B種	274	m ²			
S O P 塗 り	鉄部 素地B種	36.4	m ²			
ト ッ プ コ ー ト 塗 り	DP 下地調整共	664	m ²			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 50

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16 内 外 装 工 事						
(外 部)						
中空押出成形セメント板	下地・副資材共 (7)60	236	m ²			
軒天防火サイディング	(7)12	15.3	m ²			
(内 部)						
防 塵 塗 装		10.0	m ²			
ビニル床タイル	(7)3	407	m ²			
防滑性ビニル床シート	(7)2	120	m ²			
ビニル床シート	(7)2	96.3	m ²			
抗菌性ビニル床シート	(7)2	170	m ²			
タ タ ミ	(7)55 1帖	6	枚			
化粧合板フロアー	(7)12	1.1	m ²			
ネダフォーム	(7)40	7.0	m ²			
ネダフォーム	(7)80 LDK用	1.1	m ²			
ビニル巾木	H60	316	m			
壁ビニルクロス		91.2	m ²			
ビニルクロス	不燃	171	m ²			
石膏ボード	(7)12.5	194	m ²			
石膏ボード	(7)12.5 GL工法	7.4	m ²			
シーリング石膏ボード	(7)12.5	80.8	m ²			
マグネット黒板クロス		14.5	m ²			
珪酸カルシウム板	(7)8	278	m ²			
珪酸カルシウム板	(7)8 硬質ウレタンフォーム(7)30	67.8	m ²			
化粧シート貼り	珪合板下地	11.4	m ²			
不燃メラミン化粧板	(7)3	15.8	m ²			

内 訳 明 細 書

No. 51

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井石膏ボード	不燃 (7)9.5	51.4	㎡			
珪酸カルシウム板	(7)6	280	㎡			
化粧石膏ボード	(7)9.5	103	㎡			
ウレタン吹付	(7)30	648	㎡			
ビニルクロス		9.0	㎡			
不燃ビニルクロス		42.4	㎡			
ポリスチレンフォーム	(7)25 スラフ	155	㎡			
ポリスチレンフォーム	(7)25 壁	21.1	㎡			
ポリスチレンフォーム	(7)50 壁	28.4	㎡			
ガラスウール	24K (7)100	134	㎡			
ガラスウール	天井 24K (7)100+100	229	㎡			
サッシ廻りウレタン発泡		9.6	m			
壁コンクリート下地調整		65.0	㎡			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 52

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17 雑 工 事						
ピ ッ ト 内 水 抜 穴	VP150φ半割	18	ヶ所			
消 火 器 ボ ッ ク ス	埋込	1	ヶ所			
飛 沫 防 止 パ ネ ル	ホリカ シーリング共	15.0	㎡			
タ オ ル 掛 け		1	ヶ所			
ス テ ン レ ス フ ッ ク	S字	4	ヶ所			
室 名 札	プレートA	1	ヶ所			
室 名 札	切り文字B	13	ヶ所			
室 名 札	切り文字C	2	ヶ所			
室 名 札	切り文字D	40	ヶ所			
室 名 札	ピクト	5	ヶ所			
厨 房 機 器 上 部 ふ さ ぎ	シーリング共 SUS(7)1.5	0.8	㎡			
食 堂 幕 板 ボ ッ ク ス 下 地	300×H350	25.0	m			
排 煙 オ ペ レ ー タ ー 撤 去 新 設		4	ヶ所			
回 転 窯 用 排 水 ピ ッ ト	スライト 式コミ受加 SUSゲレーン共	2	ヶ所			
消 火 器 ス タ ン ド	UFB-3F-2401	1	台			
消 火 器	ABC10型	8	本			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 53

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18 家 具 工 事						
返 却 カ ウ ン タ ー	C-8	1	ヶ 所			
返 却 カ ウ ン タ ー	C-9	1	ヶ 所			
ト レ ー ス ラ イ ド カ ウ ン タ ー	C-10	1	ヶ 所			
ト レ ー ス ラ イ ド カ ウ ン タ ー	C-11	1	ヶ 所			
ト レ ー ス ラ イ ド カ ウ ン タ ー	くぐり戸付 C-12	1	ヶ 所			
ラ イ ニ ン グ カ ウ ン タ ー	L-4	4	ヶ 所			
ラ イ ニ ン グ カ ウ ン タ ー	L-5	1	ヶ 所			
ラ イ ニ ン グ カ ウ ン タ ー	L-6	1	ヶ 所			
収 納 棚	T-7	1	ヶ 所			
返 却 棚	T-9	1	ヶ 所			
棚	T-1 a	1	ヶ 所			
棚	T-1 b	1	ヶ 所			
家具類取付・運搬費		1	式			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 54

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
19 厨 房 工 事						
	<食品庫・プレハブ庫・下処理室>					
エレファントシェルフ	1515×610×1930	2	台			
プレハブ冷蔵庫・冷凍庫	組立・調整費共 ドッキング仕様	1	台			
同上パネル組立		1	式			
同上冷媒配管工事		1	式			
同上二次側電気工事		1	式			
同上排水接続工事		1	式			
エレファントシェルフ	1059×460×1625	5	台			
エレファントシェルフ	1515×460×1625	2	台			
エレファントシェルフ	1209×460×1625	1	台			
エレファントシェルフ	1515×460×1625	1	台			
スライサー専用架台	1800×750×850	1	台			
フードスライサー	FS-35	1	台			
作業台	600×750×850	1	台			
包丁まな板殺菌庫	HSB-4SB-H	1	台			
水切移動作業台	ドライ仕様 900×600×850	2	台			
二槽シンク	ドライ仕様 1200×750×850	1	台			
水切作業台	ドライ仕様 1200×600×850	4	台			
二段棚	1200×350×800	2	台			
水切付二槽シンク	ドライ仕様 2100×750×850	1	台			
パイプ棚	一段 1350×350	1	台			
オゾン水生成器	ODU HR-180Z3	1	台			
冷蔵庫		1	台			
冷凍庫	900×800×1950	1	台			
	<加熱処理エリア・放冷室>					
洗米口ボ	KP90KN-JP	1	台			
ガス立体炊飯器	815×760×1485	1	台			
エレファントシェルフ	755×610×1625	1	台			
一槽シンク	1200×750×850	1	台			

内 訳 明 細 書

No. 55

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷蔵コールドテーブル	RT-180SNF-E	1	台			
冷凍冷蔵コールドテーブル	RFT-180SNF-E	1	台			
二 段 棚	1800×350×800	1	台			
冷蔵コールドテーブル	RF-120SNF-E	1	台			
移 動 台	900×450×850	3	台			
二 槽 シ ン ク	1200×750×850	1	台			
ガ ス テ ー ブ ル	1500×600×850	2	台			
作 業 台	1200×600×800	1	台			
調 理 台	1800×750×850	2	台			
一 槽 シ ン ク	(760)×750×850	1	台			
一 槽 シ ン ク	900×750×850	1	台			
冷 蔵 庫	900×800×1950	1	台			
スチームコンベクションオーブン	860×790×1030	1	台			
オ プ シ ョ ン 架 台	860×660×700	1	台			
ガ ス 回 転 釜	排水ドロース式 1465×1110×1030	2	台			
ガ ス フ ラ イ ヤ ー	MGF-18J	1	台			
ス ー プ レ ン ジ	TGP-120	1	台			
作 業 台	300×600×850	1	台			
冷 凍 冷 蔵 庫	1490×800×1950	1	台			
盛 付 台	1800×900×850	1	台			
コールドフードカート	600×850×1800	2	台			
戸 棚	1200×600×1800	3	台			
乾燥機付 包丁まな板殺菌庫	60WF 600×600×1600	1	台			
電 気 温 蔵 庫	1200×750×1800	2	台			
パ ス ス ル ー 冷 蔵 庫	900×840×1950	2	台			
調 理 台	1500×600×850	2	台			
吊 戸 棚	1500×300×600	3	台			
冷蔵コールドテーブル	1500×600×850	1	台			
引 出 付 調 理 台	1800×600×850	1	台			
吊 戸 棚	1800×300×600	1	台			

内 訳 明 細 書

No. 56

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<カフェテリア・麺コーナー・レストラン提供口・食堂>						
食器ディスプレイ	560×640×865	6	台			
移 動	900×450×850	4	台			
コールドフードカート	600×850×1800	3	台			
作 業	1500×600×850	1	台			
作 業	1200×600×850	3	台			
電 子 ジ ャ ー	THS-C80A	8	台			
ス ー プ ジ ャ ー	TH-CU080	8	台			
コールドテーブル冷蔵庫	1200×750×800	3	台			
多目的ショーケース	1200×500×1085	3	台			
作 業	750×750×650/850	3	台			
スニーズガード	750×300×300	3	台			
電気ウォーマーテーブル	1800×750×850	2	台			
スニーズガード	1800×300×300	2	台			
作 業	(675)×750×850	1	台			
スニーズガード	900×300×300	1	台			
電気ウォーマーテーブル	900×750×850	1	台			
電気ウォーマーテーブル	1200×750×850	1	台			
スニーズガード	1200×300×300	1	台			
食器ディスプレイ	880×620×900	2	台			
食器ディスプレイ	312×592×850	2	台			
サービステ이블	1200×750×850	2	台			
オーガナイザー	435×400×240	4	台			
自動給茶機	450×515×1530	1	台			
冷凍冷蔵庫	610×800×1950	2	台			
水切付一槽シンク	右 1200×600×850	1	台			
パイプ棚	1200×300	2	台			
水切付一槽シンク	左 1200×600×850	1	台			
ゆで麺器	N-TU-60	2	台			
作 業	(990)600×570/850	2	台			

内 訳 明 細 書

No. 57

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
卓 上 電 気 ウ ォ ー マ ー	350×550×280	2	台			
サ ン ト ` イ ッ チ テ ー フ ` ル 冷 蔵 庫	桁数ハ`ン1/6 H=100 1500×600×810	1	台			
移 動 台	600×600×850	2	台			
ス ラ イ ド 扉 リ ー チ イ ン シ ョ ー ケ ー ス	キュービ`ックタイプ 750×550×1410	1	台			
一 槽 シ ン ク	450×600×850	1	台			
吊 戸 棚	1800×300×600	1	台			
コ ー ル ト ` テ ー フ ` ル 冷 蔵 庫	レッグ`アダプ`タ共 1200×600×800	1	台			
エ ス フ ` レ ッ ソ コ ー ヒ ー マ シ ン		1	台			
作 業 台	(250) × (550) × 850	1	台			
調 理 台	(1540) × 600 × 850	1	台			
食 器 デ ィ ス ペ ン サ ー	460×610×900	3	台			
冷 蔵 シ ョ ー ケ ー ス	RS-120AT	2	台			
コ ー ル ト ` ウ ォ ー タ ー テ ` ィ ス ペ ` ン サ ー	260×500×660	1	台			
<洗浄室>						
返 却 棚	4200×350×500	1	台			
か き あ げ 式 食 器 洗 浄 機	4200×5300×1200	1	台			
同 上 分 割 組 立 作 業		1	式			
ガ ス ブ ー ス タ ー ユ ニ ッ ト	922×665×1690	1	台			
水 切 移 動 作 業 台	1500×700×700	1	台			
水 切 移 動 作 業 台	1200×600×750	3	台			
電 気 式 食 器 消 毒 保 管 庫	両面式 1340×950×1900	1	台			
エ レ フ ァ ン ト シ ェ ル フ	1515×610×1930	2	台			
パ ン ラ ッ ク	1200×600×1800	1	台			
電 気 式 食 器 消 毒 保 管 庫	1340×950×1900	1	台			
運 転 搬 入 据 付 費		1	式			
試 運 転 調 整 費		1	式			
現 場 諸 経 費		1	式			
既 存 機 器 撤 去 ・ 処 分		1	式			
冷 媒 ガ ス 回 収 破 壊 作 業 費		1	式			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 58

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
20 とりこわし工事						
木造平屋建撤去	事務所	16.7	m ²			
木造平屋建撤去	更衣室	16.0	m ²			
木造平屋基礎・土間撤去		15.3	m ³			
R C造浄化槽撤去		100	m ³			
プレハブ移設	物置	1	式			
アスファルト舗装撤去	(7)50	283	m ²			
カッター入れ	アスファルト	39.3	m			
土間コンクリート撤去		0.9	m ³			
外壁コンクリート撤去	鉄筋切断共	4.4	m ³			
カッター入れ	コンクリート	168	m			
外壁塗装材撤去	アスベスト混入 処分共	26.0	m ²			
既存ドレン撤去		3	ヶ所			
アスファルト防水撤去		246	m ²			
アングル類撤去		92.3	m			
タテ樋撤去	鋼管	12.0	m			
水切撤去		92.3	m			
ビニル巾木撤去		91.0	m			
ビニル床シート撤去		397.0	m ²			
ビニル床タイル撤去		38.3	m ²			
グレーチング撤去		34.4	m			
建具撤去	木製	13.7	m ²			
建具撤去	鋼製	17.7	m ²			
建具撤去	アルミ製	20.8	m ²			
ガラス撤去		11.7	m ²			
壁杉板張り撤去		58.4	m ²			
壁木胴縁撤去		58.4	m ²			

内 訳 明 細 書

No. 59

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁モルタル撤去		127	m ²			
壁タイル撤去		95.7	m ²			
壁ケイカル板撤去		21.5	m ²			
壁ボード撤去		53.6	m ²			
壁LGS下地撤去		90.4	m ²			
天井ボード撤去	一重	60.9	m ²			
天井ケイカル板撤去		139	m ²			
天井LGS下地撤去		200	m ²			
エキスパンションジョイント撤去		2.0	m			
提示版撤去	1.8×1.1	4	ヶ所			
ステンレスカウンター撤去	W300	6.7	m			
カウンター撤去	W1.9×W0.3	1	ヶ所			
化粧カガミ	450×600	2	ヶ所			
コンクリート類集積・積込		130	m ³			
内装材類集積・積込		6.5	m ³			
撤去材運搬	DID区間無 3.0km コンクリート類	115	m ³			
撤去材運搬	DID区間無 9.5km 木材類	2.1	m ³			
撤去材運搬	DID区間無 14km がれき類	18.4	m ³			
撤去材運搬	DID区間無 14km ボード類	1.3	m ³			
撤去材運搬	DID区間無 14km ガラス類	0.1	m ³			
発生材処分費	コンクリート類	265	t			
発生材処分費	木材類	1.2	t			
発生材処分費	がれき類	35.5	t			
発生材処分費	ボード類	1.0	t			
発生材処分費	ガラス類	0.2	t			
発生材処分費	廃プラ類	1.7	t			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 60

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
21 外 構 工 事						
アスファルト舗装	機械運搬費 (7)50 路盤共	145	㎡			
白 線		190	m			
目隠しフェンス	扉共 H1.8	6.5	m			
ゴミストッカー	新設	2	ヶ所			
ゴミストッカー	既存移設	2	ヶ所			
小 計						

内 訳 明 細 書

No. 61

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
IV 共 通 仮 設 費						
共 通 仮 設 費		1	式			
仮 囲 い	H3.0m 12ヶ月	380	m			
シ ー ト ゲ ー ト	W6.0m 運搬共	2	ヶ所			
敷 鉄 板		450	m ²			
仮 囲 い 運 搬 費		380	m			
鉄 板 運 搬 費		450	m ²			
V O C 測 定		21	ヶ所			
交 通 誘 導 員		150	日			
荷 揚 費		1	式			
厨 房 用 仮 設 事 務 所 設 置	電気・ガス・水道 排水・換気共	1	式			
計						